



URZĄD GMINY NOWA RUDA

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
tel. +48 74/872 0900, fax. +48 74/872 5083

www.gmina.nowaruda.pl

REFERAT ADMINISTRACJI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261410-1 Izolowanie dachu

45261910-6 Naprawa dachów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Kościuszki 6, Ludwikowice Kł.
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Podinspektor d/s budownictwa Dawid Gruda
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2021

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Zabezpieczenie i wygradzenie placu budowy	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	202 1621a-01	430	m ²	430,000	
				RAZEM	430,000
3	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1613-01	poz.2	m ²	430,000	
				RAZEM	430,000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	162	m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
6	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy (dodatek za kolejne warstwy papy)	m ²		
d.1	0509-02	162	m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	32,4	m	32,400	
				RAZEM	32,400
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	9*4	m	36,000	
				RAZEM	36,000
9	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-11	5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:4,5,6,7,8,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32)			
2		Kominy			
11	KNR-W 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.2	0433-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
d.2	1610-02	2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.2	0420-01	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-02	- komin w części strychowej, 0,5m poniżej dachu cegła zwykła pełna 0,6*0,6*0,3*2	m ³	0,216	
				RAZEM	0,216
15	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-02	0,6*0,6*0,8*2	m ³	0,576	
				RAZEM	0,576
16	KNR-W 2-02	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
d.2	0102-06	(0,6+0,6)*2*0,8*2	m ²	3,840	
				RAZEM	3,840
17	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku	m ²		
d.2	0507-01	(0,6+0,6)*2*0,25*2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
18	KNR-W 2-02	Obróbki przy kominie wykonane taśmą dekarską	m ²		
d.2	0516-01	(0,6+0,6)*2*0,4*2	m ²	1,920	
				RAZEM	1,920
3		Wykonanie pokrycia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 19-01 d.3 0416-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 19 mm na styk (przyjęto 30%) poz.5*0,3	m ² m ²	 48,600	 48,600
				RAZEM	48,600
20	KNR 4-01 d.3 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 30	m m	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
21	KNR 4-01 d.3 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 15	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
22	KNR 4-01 d.3 0414-11	Wymiana desek czołowych 52,4	m m	 52,400	 52,400
				RAZEM	52,400
23	KNR 4-01 d.3 0627-03	Malowanie i impregnacja podbitki z desek, wiatrownic, deskowania 80	m ² m ²	 80,000	 80,000
				RAZEM	80,000
24	KNR-W 2-02 d.3 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytalcynku 32,4	m m	 32,400	 32,400
				RAZEM	32,400
25	KNR-W 2-02 d.3 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytalcynku 9*4	m m	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
26	KNR 0-22 d.3 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 10	mb ob- wodu mb ob- wodu	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
27	KNR-W 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa podkładowa, grubość papy : 3 mm, wkładka nośna : włuknina poliesterowa 162	m ² m ²	 162,000	 162,000
				RAZEM	162,000
28	KNR-W 2-02 d.3 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo - (papa wierzchniego krycia), grubość papy : 5 mm, wkładka nośna : włuknina poliesterowa 162	m ² m ²	 162,000	 162,000
				RAZEM	162,000
29	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 20	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
30	KNR 2-02 d.3 0513-01 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
31	KNR 0-15 d.3 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0,8*4)	m m	 3,200	 3,200
				RAZEM	3,200
32	KNR 0-15 d.3 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
33	KNR K-05 d.3 0208-02 analogia	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska ocynkowana i malowana proszkowo 5	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000