

**Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych,  
których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych**

.....

(miejsowość, data)

.....

(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano)

tel.....fax.....

e-mail: .....

**OFERTA**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

**„Bieżące utrzymanie dróg i placów na terenie Gminy Nowa Ruda”**

oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

formularz rzeczowo- cenowy

Lp	Nr STWiOR	Nazwa i opis pozycji	jed. miary	ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość [zł] netto (kol. 5x kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ST-00 ST-05	Wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 , klasa I, z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (materiał Wykonawcy)	m3	150,00		
2	ST-00 ST-04	mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, placów z transportem urobku samochodem samowyładowczym (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	250,00		
3	ST-00 ST-04	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31.5 , kl. I (materiał Wykonawcy)	m3	100,00		
4	ST-00 ST-04	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 , kl. I (materiał Wykonawcy)	m3	100,00		
5	ST-00 ST-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm=5,0 MP (materiał wykonawcy)	m3	30,00		
6	ST-00 ST-04	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych wielootworowych zbrojonych gr. 12,5cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	150,00		

7	ST-00 ST-04	Wykonanie wodowpustu z winylu na podłożu betonowym, beton B20	m	40,00		
8	ST-00 ST-02	Wyczyszczenie przepustu z namułu, Utylizacja namułu po stronie Wykonawcy	m3	5,00		
9	ST-00 ST-04	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN400, ( wykop gł. do 1,5m ; z wyminą guntu mieszanką kamienną 0/31 ). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	mb	12,00		
10	ST-00 ST-04	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN500, ( wykop do 1,5m; z wyminą guntu mieszanką kamienną 0/31 ). Utylizacja urobku po stronie wykonawcy	mb	6,00		
11	ST-00 ST-04	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN600, ( wykop do 1,5m; z wyminą guntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	mb	3,00		
12	ST-00 ST-07	Wykonanie ścianki czołowej z bloczków betonowych	m3	6,00		
13	ST-00 ST-04 ST-07	Wykonanie ław fundamentowych betonowych (B20)	m3	3,00		
14	ST-00 ST-07	Wykonanie i montaż korytek betonowych 50cmx50cm na ławie betonowej	mb	20,00		
15	ST-00 ST-08	Mechaniczna ścinka poboczy z wywozem (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	75,00		
16	ST-00 ST-02	Oczyszczenie rowów z namułu z wywozem (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	80,00		
17	ST-00 ST-07	Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi, gr. płyty 10cm	m2	20,00		
18	ST-00 ST-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodem samowyładowczym (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	10,00		
wartość [zł]netto						
VAT						
Wartość [zł] brutto						

1) netto ..... zł (słownie złotych: .....),

2) podatek VAT .....%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),

3) brutto ..... zł (słownie złotych.....).

w tym:

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 17.12.2021r.

Oświadczam, że :

1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach\*

2) wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy\*:

.....

*(jeśli przygotowany był projekt umowy)*

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....

\* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy