

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Konserwacja rowu R-C długości 650 mb; dz. nr 560 i 706 obręb Wolibórz			
1	KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 2750	m ² m ²	2750.000	
				RAZEM	2750.000
2	KNR 15-01 d.1 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 2750	m ² m ²	2750.000	
				RAZEM	2750.000
3	KNR-W 2- d.1 01 0109-05 analiza in- dywidualna	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.194	ha ha	0.194	
				RAZEM	0.194
4	KNR-W 2- d.1 01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 2- d.1 01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR-W 2- d.1 01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR-W 2- d.1 01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR-W 2- d.1 01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR-W 2- d.1 01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
10	KNR-W 2- d.1 01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 27	szt. szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
11	kalk. włas- na	Rozdrabnianie gałęzi z krzaków i ściętych drzew rębakiem 80.54	mp mp	80.540	
				RAZEM	80.540
12	KNR-W 2- d.1 01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km i ich utylizacja (po stronie Wyko- nawcy) 42.66	mp mp	42.660	
				RAZEM	42.660
13	KNR-W 2- d.1 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na od- ległość do 1 km 45	m ³ m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNR-W 2- d.1 01 0217-14	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III 455	m ³ m ³	455.000	
				RAZEM	455.000
15	KNR-W 2- d.1 01 0217-14 analogia	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III z przerzutem i kształtowaniem skarp Krotność = 2 180	m ³ m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
16	KNNR-W 10 d.1 2209-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie z gruntu kat. III złożonego w odkładzie 17.5	m ³ m ³	17.500	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.500
17	KNR-W 2-01 0307-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III	m ³		
d.1		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR-W 2-01 0503-02	Zasypanie wyrw jak Mechaniczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	analogia	52.5	m ³	52.500	
				RAZEM	52.500
19	KNR-W 2-01 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³		
d.1		430	m ³	430.000	
				RAZEM	430.000
20	KNR 2-11 0521-10	Wykonanie palisady przy śr.kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.III	m		
d.1		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 10 0401-07	Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m ³		
d.1		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNNR 10 0401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m ³		
d.1		19	m ³	19.000	
				RAZEM	19.000
23	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m (pod bruk i bloczki w skarpach)	m ³		
d.1		0.44	m ³	0.440	
				RAZEM	0.440
24	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty i przyczółki przepustów z bloczków betonowych pełnych na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	analogia	3.92	m ³	3.920	
				RAZEM	3.920
25	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10	m ²		
d.1		4.86	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
26	KNR 2-11 0524-01	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębok. 0.80 m w grunt kat.I-II	szt.		
d.1		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
27	KNR 2-11 0405-01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach płaskich . Grub.bruku 15 cm	m ²		
d.1		1.56	m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
28	KNR 2-11 0412-01	Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.1		1.56	m ²	1.560	
				RAZEM	1.560

mgr inż. Grażyna Domaszewska-Kacik
 upr. w specjałn. wodno-melioracyjnej
 nr upr. UAN. V-7342/3/151/94
 upr. w specjałn. konstr-inżynierskiej
 w zakresie budowli hydrotecznicznych
 nt upr. UAN. V-7342/3/150/94

Domis